大口径場所打ち杭を想定した実大模型によるコンクリートの流動性確認試験

山内 真也*1·柳 博文*2·西脇 敬一*3

概 要

場所打ち杭のコンクリートは、地山の安定を図るため泥水中で打設を行っている。そのた め、通常の構造物と異なりコンクリートの締固めを行うことができない。従って、場所打ち 杭のコンクリートは、その流動性により充てんする工法で施工されている。しかしながら、 近年、構造物の大規模化に伴い場所打ち杭も大口径化している傾向があるため、従来の工法 で施工した場合、未充てんなどの施工不良の発生が懸念される。そこで、φ3000mm 程度の大 口径場所打ち杭を想定した打設実験を実施し、コンクリートの流動状況や大口径場所打ち杭 で必要となる流動性等の確認を行った。

キーワード:大口径・場所打ち杭・コンクリート・流動性

FLOW CHECK AND MANAGEMENT OF CONCRETE OF LARGE-DIAMETER CAST-IN-PLACE PILES BY THE REVERSE CIRCULATION DRILL METHOD

Shinya YAMAUCHI *¹, Hirofumi YANAGI *² Keiichi NISHIWAKI *³

Abstract

In construction of cast-in-place piles by the reverse circulation drill (RCD) method, concrete is placed in drilling mud in order to stabilize the ground. Since, unlike ordinary structures, the concrete cannot be compacted, its filling utilizes its own mobility. However, due to recent trends toward larger structures, the diameter of cast-in-place piles has been increasing. Therefore, by the conventional piling method, there is fear of defective construction with insufficient filling. Under these circumstances, concrete placement tests were conducted, assuming a pile about 3000 mm in diameter by the RCD method, to verify the flow condition and mobility required for large-diameter piling by this method.

Keywords: large diameter, cast-in-place pile, concrete, mobility

^{*1} Foundation / Structure Group, Research and Development Department, Engineering Division

^{*2} Manager, Foundation / Structure Group, Research and Development Department, Engineering Division

^{*3} Material / Structure Group, Research and Development Department, Engineering Division

大口径場所打ち杭を想定した実大模型によるコンクリートの流動性確認試験

1. はじめに

近年,線路上空などでは柱間のスパンを長く するような大規模構造物が多く計画・施工され ている。このような構造物を効率良く建設する ために,杭径 ϕ 2000mm を超える大口径場所 打ちコンクリート杭の設計,施工が増加してい る。

場所打ち杭の施工では、地山の安定化のため に孔内は泥水で満たされ、コンクリートの打設 は、杭の中心部で杭の先端まで挿入したトレミ 一管を用いて行われる。打設中は、コンクリー ト面の上昇に伴って、トレミー管を上方へ引き 上げるが、トレミー管の先端は常にコンクリー ト中に挿入された状態となっている。このため、 場所打ち杭のコンクリートの施工では、通常の 構造物と異なり、目視で打設状況を確認するこ とが困難であり、また、バイブレータによる締 固め作業も行えないのが実情である。したがっ て、コンクリートの充てんは、打設したコンク リートの流動性に大きく依存することとなる。

しかしながら,杭径が大きい大口径場所打ち 杭では,トレミー管から杭壁までの距離が遠く なるので,従来の杭で施工していたコンクリー トの流動性では充てん不良が生じることが危惧 される。さらに,過去の実験によると,泥水中 ではコンクリートの流動性が低下することが報 告 ¹⁾されていることから,大口径場所打ち杭に おいて,充てん不良の生じることのないコンク リートの流動性の確認が望まれている。

また,場所打ち杭では,泥水とコンクリート が接するとコンクリート表面が劣化し,脆弱な コンクリートが形成されることが報告されてい 山内 真也*1・柳 博文*2・西脇 敬一*3

る²⁾。場所打ち杭では,泥水中でコンクリート を打設するため,脆弱なコンクリートが形成さ れることは避けられないが,脆弱部分が杭内部 に巻き込まないような施工が求められる。脆弱 部分の挙動については,幾つかの研究が行われ ているが,その研究報告³⁾の1つは,打設した コンクリートはトレミー管先端から上方に向け て噴出するような流動状況を示しており,この ような流動状況では打設したコンクリートは常 に泥水と接して脆弱な部分が形成されることも 考えられる。特に,トレミー管先端から上方へ 流動するとした場合,大口径杭では従来のもの より脆弱部分の発生が多くなる可能性がある。

そこで、大口径場所打ち杭の品質を確認する ことを目的に \$ 3000mm の場所打ち杭モデル を用いて、打設実験を実施し、実際のコンクリ ートの流動状況や大口径場所打ち杭で必要とな るコンクリートの流動性等の確認を行った。

2. 実験概要

実験は,表-1に示す3種類の実験を行った。

表-1 実験一覧

実験名	目的			
流動性確認実験	泥水中でのコンクリートの流動性を確認する			
実大モデル実験	実際の杭をモデル化して打設を行い,充てん性 を確認しスランプ等の仕様を提案する			
実大打設実験	試験杭を用いて、提案した仕様の妥当性を確認 する			

2.1 流動性確認試験

泥水中では、コンクリートの流動性が低下す ることが報告されている¹⁾。そこで、泥水中の コンクリートの流動性を確認するため、事前に

*1 エンジニアリング本部 研究開発部 基礎・構造グループ
*2 エンジニアリング本部 研究開発部 基礎・構造グループ グループリーダー
*3 エンジニアリング本部 研究開発部 建設材料グループ



予備試験として図-1に示すLフロー試験を実 施した。通常のLフロー試験では、コンクリー ト試料を充てんする部分の高さを 400mm とし ている。しかし、今回の試験では、泥水がコン クリートの流動状況に及ぼす影響を確認するこ とを目的とするため、高さを2倍にしてコンク リート試料を増量して行った。試験は、コンク リートが流動する部分に清水や比重の異なる泥 水を満たした状態で行った。その後、杭孔の中 でのコンクリートの流動状況の確認を目的とし て、内径 ø 3.0m、高さ 1.5m の円形型枠を用い た流動性確認実験を実施した。実験では、円形 型枠内を泥水で満たしておき、トレミー管を用 いて 1.5m³のコンクリートを打設した。実験の パラメータは、コンクリートのスランプとし、 場所打ち杭で一般に用いられているスランプ 18cmと流動性を増大させたスランプ21cmの2 種類について実験を行った。

2. 2 実大モデル実験

実大モデル実験では、大口径場所打ち杭を想 定した図-2に示すモデル実験体を円形型枠 で作製した。実験体には、図-3に示すような 鉄筋篭を、また中心部にトレミー管を配置した。 鉄筋篭には、実杭での鉄筋継手をモデル化した 箇所を設けており、あきを78mmと設定した。

コンクリートの充てん状況,および流動状況 を把握するために,生コン車(4.5m³)ごとにコ ンクリートを着色し,実験体を切断することで 確認した。



図-2 実大モデル試験概要





2.3 実大打設実験

実大モデル実験の実験結果によって得られた コンクリートの仕様および打設方法を確認する ために、図-4に示すような実際の大口径杭を 用いて打設実験を行った。杭の配筋は、実大モ デル実験と同様の鉄筋篭を設置した。実験では、 トレミー管を用いて地表面から10m以上の長さ の打設を行った。

3. 実験結果

3.1 流動性確認実験

L フロー値は、図-5に示すように大気中と 清水中では、ほとんど変化が見られなかったが、 泥水中では大きく低下することが確認された。 しかし、今回の試験の範囲では、泥水の比重の 違いがLフロー値に及ぼす影響に大きな差異は 見られなかった。泥水とコンクリートが接した 部分には、コンクリート表面に薄い膜状のもの が形成されおり、これがコンクリートの流動性 を阻害しているように推察される。

以上の結果より, 泥水中ではコンクリートの 流動性が低下することが確認されたため, 円形 型枠を用いた流動性確認実験では, 場所打ち杭 で一般的に使用されているスランプ 18cm と流 動性を向上させたスランプ 21cm のコンクリー トを用いることとした。

写真-1に流動性確認実験でのコンクリー ト硬化後の外観状況を示す。スランプ18,21cm のコンクリートともに円形型枠の端部まで流動 していることを確認した。スランプ18cmで打 設したものは,コンクリート表面部分にトレミ 一管を中心とした放射状の割れ目が発生してい る。スランプ21cmのものについても,同様の 放射状の割れ目が生じているが,割れ目の深さ はスランプ18cmのものと比較して浅い傾向で あった。以上のことから,コンクリートはトレ ミー管先端から上部へ吹き上がるような流動経 路をとっていると推察された。

3.2 実大モデル実験

実大モデル実験で用いたコンクリートの配合 などの仕様を表-2に示す。スランプ18cmに 設定した実験ケース①では、予定数量(約21m³) の約半分を打設した時点でトレミー管からコン クリートが流下しなくなったため打設を終了し





(a) スランプ 18cm±2.5cm



(b) スランプ 21±1.5cm 写真-1 泥水中での流動状況

表-2 コンクリート仕様一覧

実験 ケース	コンクリートの種類	流動性 (スランプ)
1	30-18-20-N	SL=18±2.5cm
2	30-21-20-N	SL=21±1.5cm

た。なお、実際に打設したコンクリートのスラ ンプは、表-3に示すように生コン車の2台目 に下限値付近であった。コンクリート硬化後に 充てん状況を確認したところ、写真-2に示す ように、鉄筋継手部分から上部では、かぶり部 分にコンクリートが充てんされていなかった。 その後、硬化した実験体を切断し、コンクリー トの流動状況を確認したところ、写真-3に示 すように、杭円周(外側)部分に最初に打設し たコンクリートが、中央のトレミー管付近に最 後に打設したものが分布していた。また、実験 体の上部にも、最後に打設したコンクリートが 分布していた。

以上の結果から,実験ケース①では,コンク リートの流動性が不足しており,大口径場所打 ち杭に適用する仕様としては不適切であると判 断された。また,コンクリートの流動はトレミ 一管先端から上方へ吹き上がるような挙動を示 すと考えられた。

そこで,実験ケース②では,流動性を増大さ せて再度実験を実施した。実験ケース②の流動 性については,下記の点を考慮して決定した。

- ・「施工性能に基づくコンクリートの配合設計・ 施工指針(案)」(土木学会編⁴⁾)では,杭構 造物に関する記述がないが,打ち込み箇所 が上方に限定されている柱状構造物ではス ランプを12cmから15cm程度を確保するこ とが推奨されている。
- 流動性確認実験で実施したLフロー試験では、 泥水中では2割程度の低下が見られたため、
 トレミー管口元で流動性としてスランプ
 18cm 以上を必ず確保するものとした。

そこで, JIS 規格品のコンクリートで 18cm 以上のスランプを確保することを考え, スラン プ 21cm の 30-21-20N を選定した。

実験ケース②について,打設中のコンクリート 面の打上がり高さの変化を図ー6に示す。鉄筋 内側のコンクリート部分はほぼ均等にコンクリ ート面が上昇しているが,鉄筋外側のかぶり部 分は鉄筋内側のコンクリートに比べ,打ち上が

表-3 コンクリートの試験結果

(実験ケース①)

生コン車	着色	スランプ	空気量	コンクリート温度
(台目)		(cm)	(%)	(°C)
1	なし	19.5	4.6	29.0
2	赤	15.5	5.8	29.0
3	黒	17.0	5.7	29.0



写真-2 硬化後の外観状況(実験ケース①)



写真-3 切断後の状況 (実験ケース①)



り高さが遅くなった。

硬化後の外観状況を**写真-4**に示す。コンク リートは,かぶり部分まで完全に充てんされて いた。ただし,実験体の外縁部には泥水との接 触で生じたと思われる脆弱なコンクリートが全 周に分布していた。この脆弱なコンクリートの 層厚は10mm 程度以下であり,その他の部分は 健全なコンクリートであった。

これらより、鉄筋篭でコンクリートの流動は 阻害されると考えられるが、かぶり部分まで完 全に充てんされていたことから,実験ケース② のコンクリートは必要な流動性を有するものを 判断された。写真-5に切断後の状況を示す。 実験ケース①と同様に、コンクリートの流動状 況を確認する目的で生コン車(4.5m³)ごとに表 -4に示すような着色を行った。切断面は、試 験体の最外周から中央部のトレミー管に向け, 打設した順序で色分けされており、実験結果に よれば, 杭中に打設されたコンクリートは後か ら打設されたコンクリートにより徐々に押し出 されるような挙動を示していた。また、コンク リートは杭の軸方向にほぼV字状に分布し、最 後に打設した5台目(茶色部分)はトレミー管 先端部分のみに分布していた。

以上の実大モデル実験の実験結果から、大口 径場所打ち杭に適用するコンクリートは、トレ ミー管口元でスランプ 21±1.5cm 以上の流動性 を確保することが適切と考えられた。

3.3 実大打設実験

実際の杭工事では、実大モデル実験と異なり、 コンクリート打設に応じてトレミー管の先端を 上昇させるため、トレミー管先端のコンクリー ト中への挿入深さが変わる。このような、挿入 長の変化がコンクリートの充てんに与える影響 を実大打設実験で検証した。

コンクリートのスランプは、トレミー管の口 元でスランプ 21±1.5cm 以上を確保するため、 圧送時間、トレミー管の切断時間、および生コ ン車の待機時間などによるスランプの経時変化 を事前に試験によって 2cm 程度であることを 確認し、荷卸し時に 23cm と設定した。トレミ 一管先端のコンクリート中への挿入深さは 2~ 6m となるように設定した。打設は、通常の施 工事例を参考に約 30m³/h の速度で行った。

打設中はトラブルの発生もなく,コンクリート打設天端面は図-7に示すように打ち上が



写真-4 硬化後の外観状況(実験ケース②)



写真-5 切断後の状況(実験ケース②)

表-4 コンクリートの試験結果

(実験ケース②)

生コン車	着色	スランプ	空気量	コンクリート温度
(台目)		(cm)	(%)	(°C)
1	赤	22.0	5.7	30.0
2	なし	22.5		—
3	黒	22.5		—
4	黄	22.0	_	31.0
5	茶	22.0	_	_



写真-6 採取したコア(中心部)



写真-7 採取したコア(かぶり部) った。打ち上がり高さについては、実大モデル 実験と異なり中心部が周囲より少し沈んだよう な形状となった。かぶり部分については、実大 モデル実験と同様に鉄筋内側部より打ち上がり 高さは遅くなっているが、鉄筋内側部の打設面 に伴って上昇しており、かぶり部分もコンクリ ートは充てんされているものと推察される。

コンクリートの充てん状況を確認するために, 硬化後に杭中心部分及びかぶり部分のコアを採 取した。中心部分は全長分のコアを採取できた が,かぶり部分はコアボーリングのビット先端 が鉄筋に接触したため,9.2m分のコアを採取 した。採取したコアの外観状況を写真-6と写 真-7に示す。コアの外観からは,泥水の巻き 込みや未充てんなどの施工不良箇所は観察され なかった。また,採取したコアの圧縮強度は, 図-8に示すように,全て20N/mm²以上とな った。一般に,泥水中に打設したコンクリート は,大気中で施工したものより強度が低下する ことが知られており,例えば鉄道構造物では, 圧縮強度の特性値を呼び強度の6割程度 5.60と している。今回の試験では,呼び強度の6割以

上の圧縮強度が確保されており, コンクリート 中に泥水の巻き込みによる脆弱部は形成されて いないと判断できる。

以上の結果から、大口径場所打ち杭で適用す るコンクリートはトレミー管口元でスランプ 21±1.5cm 以上を確保することが必要であると 考えられる。

3. 4 コンクリート流動状況

杭内のコンクリート流動状況については,流 動性確認実験および実大モデル実験の結果から, 図-9のように推察される。その流動状況は, トレミー管先端から杭壁面に向けコンクリート が流動し,壁面までに達する。次にトレミー管 先端から流出したコンクリートは,トレミー管 に沿って上方向に吹き上がり,それ以前に打設 されたコンクリートは,壁面方向に押されるよ うな挙動を示す。このような流動状況となるた め,泥水と接触して劣化したコンクリート表面 部分は杭壁面に分布することになるものと推察 される。したがって,鉄筋内側のコンクリート 部分には,泥水で劣化した脆弱なコンクリート は含まれないと考えられる。

4. まとめ

大口径場所打ち杭の品質を確保する目的で, 杭の打設実験を行った結果をまとめると以下の ようになる。

(1)泥水中では、コンクリートの流動性が低下する。

- (2)鉄筋篭でコンクリートの流動が阻害される が、φ3000mm 程度の杭径で鉄筋のあきが 80mm 程度の場合、トレミー管口元でスラン プ21±1.5cm 以上を確保すれば充てんは可能 である。
- (3)場所打ち杭におけるコンクリートでは、先に 打設されたコンクリートが外側に押し出され るような状況になり、トレミー管先端から流 出したコンクリートはトレミー管に沿って上 部方向に流動する。

図-9 コンクリートの流動状況

以上の結果に基づいて,今後,大口径場所打 ち杭の施工計画を立案する場合,コンクリート の仕様については今回の結果を盛り込んで協議 していきたい。ただし,本報告では鉄筋のあき を最大骨材径の4倍程度で実験を実施しており, 鉄筋のあきがさらに狭い場合には別途検討が必 要である。

参考文献

- 石黒和浩ほか:場所打ちコンクリート杭の 孔底付近の性状に関する実験的研究,日本 建築学会構造系論文集,No.545, pp.95-102, 2001.6
- 2) 槻田理ほか:場所打ち杭における打設時孔 底部付近の流動性状の可視化(その2 直 杭と拡底杭),日本建築学会大会学術講演概 要集,pp.579-580,1999.9
- 3) 川村政史ほか:場所打ち杭における打設時 孔底部付近の流動性状の可視化(その1 清水と安定液との違い),日本建築学会大会 学術講演概要集,pp.577-578,1999.9
- 4) 土木学会:施工性能にもとづくコンクリートの配合設計・施工指針(案),コンクリートライブラリー126,
- 5) 鉄道総合技術研究所編:鉄道構造物等設計 標準・同解説 基礎構造物・抗土圧構造物
- 6) 神田政幸・西村昌宏・西岡英俊・千葉佳 敬:泥水濃度に着目した場所打ちコンクリ ートの強度評価法,鉄道総研報告, Vol.24, No.7, 2010.7